



DUBROVAČKI KAMENI VITEZ LAKŠE DIŠE

Nakon niza godina trn u Orlandu je konačno otpušten

“Nakon dugog niza godina trn u Orlandu je konačno otpušten...o detaljima samih radova javnost će detaljno izvijestiti Ministarstvo kulture. Drago mi je što i ovaj višegodišnji problem rješavamo. Nismo okretali glavu i pravili se kako nije naš posao kao što je to radio SDP prije nas”, na svom Facebook profilu napisao je Mato Franković.

Trn u Orlandovu stupu je otpušten, objavio je danas tijekom poslijepodneva na društvenim mrežama gradonačelnik Mato Franković.



BOŽO RADIC/CROPIX

Skela i popuštanje sile

Grad Dubrovnik na svojim službenim stranicama u studenom 2023. izvijestio o nastavku konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji oštećenja Orlandova stupa.

Naveli su kako su u sklopu pristupa problematici sanacije oštećenja na Orlandovu stupu, obavljeni zahvati otpuštanje sile u njegovu centralnom trnu, no bez uspjeha, te da je nakon provedenih terenskih pregleda i održanih sastanaka stručnog tima zaključeno da treba provesti strojno otpuštanje centralnog trna.

Iz Grada Dubrovnika pojasnili su tad kako su djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, prema smjernicama ICROM-a i uz podršku Mi-

Orlandov stup na Stradunu u dugotrajnom je procesu obnove

nistarstva kulture i medija, izradili novi statički projekt skele i nacrt popuštanje sile.

“Osnovni je razlog prethodno neuspjelog pokušaja veliko trenje između vanjskog plašta cijevi matice i epoksi smole kojom je zaliven prostor između cijevi matice i okolnog kamena, kao i veliko trenje navojnog spoja cijevi matice. Unutar sljedećih mjesec dana in situ se planira prenamjena postojeće skele, postavljanje hidrauličke preše i dodatnih uređaja za praćenje konstrukcije (iz sigurnosnih razloga), pokušaj strojnog popuštanja sile te demontaža skele i vraćanje stare zaštitne ograde. Tek nakon uspješnog popuštanja sile osigurat će se

uvjeti za sistematske konzervatorsko-restauratorske radove”, pojasnili su tad iz Grada Dubrovnika te podsjetili na sve prethodno poduzete radnje sanacije Orlandovog stupa.

3D skeniranje i monitoring

“Nakon što je na tijelu stupa zamijećeno širenje postojećih vertikalnih pukotina i oštećenja, što je ozbiljno narušilo integritet i sigurnost spomenika te zabrinulo stručnjake i javnost, na inicijativu Ministarstva kulture i medija Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku i Zavodom za obnovu Dubrovnika tijekom 2018. godine podu-

zeo je preventivne mjere zaštite. Najprije je provedeno 3D skeniranje postojećeg stanja, prema čemu je izrađena cjelovita dokumentacija. Zatim je oko Orlandova stupa podignuta skela zbog umanjenja rizika od nastanka daljnjih oštećenja te je istražen historijat dotadašnjih konzervatorsko-restauratorskih radova.

Tijekom 2019. godine na Orlandov je stup u suradnji s Građevinskim fakultetom u Zagrebu postavljeno sedam uređaja za statički monitoring, s ciljem praćenja ekspanzije pukotina te ukupnog stanja konstrukcije. U razdoblju od 2021. do kraja 2022. godine nastavljen je statički monitoring spomenika. RR